

Kołobrzeg 02.10.2020 r.

Odpowiedzi na Pytania

Budowa sieci wodociągowej w granicy pasa drogowego w miejscowości Sianożęty w ul. Liliowej, obręb Sianożęty. Postępowanie NIR /19/2020

W odpowiedzi Zamawiający informuje następująco:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

Odp. Pyt. Nr 1

Wykonawca ma dokonać wyceny przedmiotu zamówienia na podstawie załączonego przedmiaru robót, który jest pomocniczy przy sporządzaniu oferty.

2. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie robót metodą przewiertu sterowanego w celu zminimalizowania odtworzeń nawierzchni ?

Odp. Pyt. Nr 2

Zamawiający dopuszcza wykonanie robót metodą przewiertu sterowanego.

3. Czy zamawiający będzie wymagał wykonanie badań wydajności hydrantów?

Odp. Pyt. Nr 3

Zamawiający nie będzie wymagać badania wydajności hydrantów.

4. Na odcinku między W29 – W51 trasa wodociągu przebiega w pasie drogowym dróg gminnych, prosimy o potwierdzenie iż w przypadku wykonywania na tym odcinku robót metodą rozkopu wykonawca musi skalkulować wymianę gruntu rodzimego na grunt zagęszczalny /pospółkę/ ponieważ występują tam grunty kat. IV nie nadające się do zagęszczenia oraz wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 15cm pod nawierzchnią drogi i z podsypki RM=5MPA pod chodnikami

Odp. Pyt. Nr4

Należy skalkulować wymianę gruntu rodzimego do rzędnej górnej warstwy podbudowy - 0,7m.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Hryciów