

Dotyczy: „Przebudowa rurociągów wody surowej ze studni głębinowych nr 2 i 4 do stacji uzdatniania wody w miejscowości Bagicz, gmina Ustronie Morskie”

Postępowanie nr NIR/ 15/2021

w nawiązaniu otrzymanych pytań do SWZ, Zamawiający informuje następująco:

1. " dz. nr 7/14 - dysponowanie terenem Nadleśnictwa Gościno w celu wykonania robót będzie możliwe po spisaniu z Nadleśnictwem umowy dzierżawy gruntu , Termin wejścia na działkę należy uzgodnić z dzierżawcą terenu " - po czyjej stronie będzie podpisanie umowy dzierżawy terenu i ponoszenie kosztów wejścia na działkę Nadleśnictwa ?

Odpowiedź: Zajęcie gruntu Nadleśnictwa i związane z tym formalności leżą po stronie Wykonawcy

2. proszę o udostępnienie pozwolenia wodno-prawnego nr 05.VII.6223-72/2005 z dnia 23.01.2006 r. oraz decyzję Starosty kołobrzeskiego z dnia 15.05.2006 r. oraz zmienionego pozwolenia wodno-prawnego o które wystąpił Inwestor w dniu 24.12.2019 do Zarządu Zlewni w Koszalinie .

Odpowiedź: Dokumenty są do wglądu w siedzibie zamawiającego:

3. jeżeli wystąpi konieczność wycinki drzew i krzewów - po czyjej stronie leży uzyskanie zgody na wycinkę i poniesienie kosztów .?

Odpowiedź: 3. W razie konieczności wycinka i koszty leżą po stronie Wykonawcy - zalecana jest wizja lokalna.

4. czy w przypadku braku i dostępności na rynku zaprojektowanej rury PE 100 SDR11 PN 16 de315 - wzmocnionej z fabrycznie umieszczonym przewodem sygnalizacyjnym / ciężka , nietypowa rura w SDR11 , zbyt mała ilość produkcyjna, ograniczona ilość dostawców / - Inwestor dopuści inną rurę ? jeśli tak to o jakich parametrach i czy może być przewód sygnalizacyjny układany wraz z rurą/ obok / w wykopie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rury PN10 i ułożenie odrębnego przewodu sygnalizacyjnego nad rurociągiem, zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie BIP Spółki
https://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/plik_5640_warunki-techniczne-projektowania-i-wykonawstwa-sieci-oraz-objektow-wod-i-kan-na-terenie-dzialania-mwik-wyd-xiii-pdf.pdf

5. czy Inwestor posiada projekt organizacji i oznakowania tymczasowego robót na wykonania przejścia pod drogą krajową nr 11 - jeśli nie to po czyjej stronie będzie wykonanie takiego projektu ? / jako załącznika do wniosku o zajęcie pasa drogowego ? /


Odpowiedź: 5. Inwestor nie posiada projektu organizacji ruchu na wykonanie przejścia pod drogą krajową. Przejście projektowane jest w istniejącej już rurze osłonowej DN 500 mm. Ewentualne dodatkowo wymagane dokumentacje leżą po stronie Wykonawcy.

6. Proszę o doprecyzowanie - który dokument obowiązuje do wyceny - projekt ? czy STWiO - ponieważ w tych dokumentach są rozbieżności co do parametrów rur PE i zasuw :

w opisie technicznym do projektu - rury PE na 16 atm , w STWiO - rury PE na 10 atm
w opisie do projektu zasuw z króćcami do zgrzewania , w STWiO - zasuw kołnierzowe
proszę o wyjaśnienie jakie zadanie ma wysowny na rys. nr 4 konfuzor ? ponieważ zgodnie z definicją " konfuzor " – to kanał przepływowy z malejącym przekrojem poprzecznym.

1. Zastosować zapisy z STWiO - rury PN 10, zasuw kołnierzowe

2. Pisząc "konfuzor" autor projektu miał na myśli zapewne kształtkę redukcyjną i takową należy zastosować.

PREZES ZARZĄDU
MWIK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Kryciów