

Kołobrzeg 18.07.2022 r.

Pytania i Odpowiedzi

Dotyczy: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Waszyngtona w Kołobrzegu, nr 62, obręb 4.” Postępowanie nr NIR/ 6/2022

W odpowiedzi na otrzymane pytania Zamawiający informuje:

1. W nawiązaniu do udostępnionej na Państwa stronie dokumentacji projektowej oraz decyzji Prezydenta Miasta Kołobrzeg NR 28/L/17 pkt 5 ppkt d w której jest zapis :

„ dopuszcza się umieszczenie urządzenia w ul. Waszyngtona dz. Nr 62 obr 4, metodą wykopu otwartego pod warunkiem wykonania przez Inwestora nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni.”

wnoskujemy o wskazanie technologii odtworzenia nawierzchni (rodzaj oraz grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni) oraz podanie zakresu w jakim ma zostać wykonane odtworzenie nawierzchni (po śladzie wykonywanych prac czy na całej szerokości jezdni).

Informujemy jednocześnie , iż zapis w decyzji informujący o wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni jest zbyt ogólny i nieprecyzyjny ponieważ przede wszystkim nie określa , czy należy odtworzyć nawierzchnie drogi do stanu pierwotnego z materiałów z rozbiórki typu brukowiec i nawierzchnia z masy asfaltowej , czy wykonać konstrukcję z materiałów nowych wg nowoprojektowanej konstrukcji – która nie jest określona w projekcie budowlanym przedmiotowej inwestycji .

Odp: Ad.1. Odtworzenie konstrukcji w miejscu wykopu bez wymogu zastosowania technologii istniejącej. Należy wykonać pełną wymianę gruntu w miejscu wykopu zgodnie z obmiarem w przedmiarze robót, Zagęszczenie gruntu wraz z badaniem stopnia zagęszczenia gruntu ls.

Odtworzenie gruntu należy wykonać w następujący sposób:

1.Wymiana gruntu po śladzie wykonanych prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przedmiarem robót.

2.Wykonanie podbudowy po śladzie wykopu:

-podłoże gruntowe zagęszczone z wymogiem stopnia zagęszczenia gruntu


-stabilizacja mechaniczna grubości 20 cm kruszywem łamanym 31,5/63 mm oraz kliniec 16/31,5 mm

-podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, beton B15 układany w stanie półsuchym stabilizowany mechanicznie o gr.10cm.

3.Odtworzenie asfaltu na całej szerokości drogi z siatką wzmacniającą.

PROKURENT
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Rafał Piątkowski

PROKURENT
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Marlena Wysocka